

KOSZTORYS INWESTORSKI na rozbiórkę pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych z transportem do miejsca utylizacji i kosztami utylizacji dla posesji wł.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-45 0101-02, tab. 9909	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łał lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²		
		185.00	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
2	KNR 0-45 0101-03; tab. 9909	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łał lub płatwi drewnianych; gąsiory - nie nadające się do użytku	m		
		19.80	m	19.800	
				RAZEM	19.800
3	KNR 4-04 1104-02	Transport bloków z materiałów z rozbiórki owiniętych folią o masie pow. 50 do 100 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	t		
		3.352	t	3.352	
				RAZEM	3.352
4	KNR 4-04 1104-03	Transport bloków z materiałów z rozbiórki owiniętych folią o masie pow. 50 do 100 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	t		
		Krotność = 229 3.352	t	3.352	
				RAZEM	3.352
5	Analiza własna	Opłata administracyjna - koszt utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych	t		
		3.352	t	3.352	
				RAZEM	3.352