

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont drogi gminnej w m. Plichtów działka nr 192/11 i 192/12</b>						
1	45233220-7	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
1	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.21		
2	KNR 2-01 0201- d.1 02	Transport gruntu z wykopu pod dren francuski	m <sup>3</sup>	78.48		
3	KNNR 6 0107- d.1 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 4-31,5mm o średniej gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	96.56		
4	KNNR 6 0108- d.1 02	Klinowanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 50kg/m2	t	48.28		
5	KNNR 6 1005- d.1 06 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	993.90		
6	KNNR 6 0309- d.1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	993.90		
7	KNNR 6 0112- d.1 06	Wyrównanie poboczy materiałem z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	104.50		
8	KNR 9-11 0301- d.1 01	Wykonanie drenażu korytkowego( drenu francuskiego) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm	m	218.00		
9	KNNR 6 0606- d.1 01	Ścieki z płyt EKO 40x60x10 cm za jezdnią o szerokości 1,0 m	m	203.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: