

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej nr 106312E Byszewy- Żabieniec						
1		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.635		
2 d.1	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	726.000		
3 d.1	D-04.02.01.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	743.000		
4 d.1	DL.05.02.01	Nawierzchnia zkruszywa łamanego 4-31,5 mm z zamięłwaniem - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1922.000		
5 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3	m ³	0.400		
6 d.1		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
7 d.1		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	1.000		
8 d.1		Wyrównanie poboczy materiałem z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	47.625		
2		Przepusty				
9 d.2		Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	13.500		
10 d.2		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	13.500		
11 d.2		Wykonanie przepustów rura PEHD SN 8 śr. 600 mm z wykonaniem fundamentu ze żwiru grub. 30 cm z umocnieniem wlotu i wylotu płytami typu EKO 40x60x10 cm	m	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						