

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont , polegający na utwardzeniu jezdni i poboczy oraz odwodnieniu ul. Jęczmiennej w sołectwie Kopanka					
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
d.1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym	km		
		0.8	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 10 cm	m ³		
d.1	0107-02	(800*4.5+5+14<KT>+8+6<PT>-27*(4.5-3.5)<zwężenie>+20*(5.25-4.5)<poszerzenie>)*0.1	m ³	362.100	
				RAZEM	362.100
3	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.1	0112-01 z.o.2.6. 9901-01	800*0.25*2	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa zamykająca)	m ²		
d.1	0309-02	800*4.5+5+8+6<PT>-27*(4.5-3.5)<zwężenie>+20*(5.25-4.5)<poszerzenie>	m ²	3607.000	
				RAZEM	3607.000
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07 + KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	3607.000	
		800*4.5+5+8+6<PT>-27*(4.5-3.5)<zwężenie>+20*(5.25-4.5)<poszerzenie>	m ²		
				RAZEM	3607.000
6	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³	m ³		
d.1	1305-02	0.2*8<zawory wodne i gazowe>	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
d.1	0702-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000