

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Remont drogi gminnej w m. Plichtów działka nr 192/11 i 192/12				
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 209/1000	km km	
3	KNNR 6 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 4-31,5mm o średniej gr. do 10 cm $((209-9)*3.5+259.8+2.9*2)*0.10$	m ³ m ³	
				96.56
4	KNNR 6 d.1 0108-02	Klinowanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 50kg/m ² $((209-9)*3.5+259.8+2.9*2)*50/1000$	t t	
				48.28
5	KNNR 6 d.1 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych $(209-9)*3.5+259.8+2.9*2+28.3$	m ² m ²	
				993.90
6	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $(209-9)*3.5+259.8+2.9*2+28.3$	m ² m ²	
				993.90
7	KNNR 6 d.1 0112-06	Wyrównanie poboczy materiałem z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 209*0.5	m ² m ²	
				104.50

Burzyński
 mgr inż. SŁAWOMIR BURZYŃSKI
 Upr. bud. 131/74 WZDP W-wa
 PROJEKTANT