

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz	Razem
Remont , polegający na utwardzeniu jezdni i poboczy oraz odwodnieniu ul. Jęczmiennej w sołectwie Kopanka					
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
1	KNR2-01 d.1 011 9-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 0.8	km	0.430	
				RAZEM	0.430
2	KNNR6 d.1 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 10 cm (430*4.*0.1)	m3 m3	172.100	
				RAZEM	172.000
3	KNNR6 d.1 0112-01 z.o.2.6. 9901-01	Uzupełnienie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 430*0.25*2	m2	215.000	
				RAZEM	215.000
4	KNNR6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa zamykająca) 430*4	m2	1720.000	
				RAZEM	1720.000
5	KNNR6 d.1 1005-07 + KNNR6 1005-04	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 430*4	m2	1720.000	
				RAZEM	1720.000
6	KNNR6 d.1 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 0.2*8<zawory wodne i gazowe>	m3	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNNR6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR6 d.1 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

