

## PRZEDMIAR

**Lp** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m** | **Poszcz** | **Razem**

**Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106312E w m Lipiny**

<b>1 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 0.43	km km	0.430	
				RAZEM	0.430
2	KNNR6 d.1 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 10 cm 430*4*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	172.000	
				RAZEM	172.000
3	KNNR6 d.1 0112-01 z.o.2.6. 9901-01	Uzupełnienie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 430*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				RAZEM	215.000
4	KNNR6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa zamykająca) 430*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1720.000	
				RAZEM	1720.000
5	KNNR6 d.1 1005-07 + KNNR6 1005-04	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 430*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1720.000	
				RAZEM	1720.000
6	KNNR6 d.1 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m <sup>3</sup> 0.2*8<zawory wodne i gazowe>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNNR6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR6 d.1 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				"RAZEM I	2.000