



Przekrój konstrukcyjny jezdni



- warstwa ścierna z bet. asf. AC8S 50/70 grub. 4 cm
- klinowanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową z betonu asfaltowego AC11W 50/70 w ilości 50kg/m² podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5 mm o grub. 20 cm
- warstwa odcinająca z piasku grub. 20 cm

Przekrój konstrukcyjny na utwardzonych poboczach



warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 15 cm

<p>94-104 Łódź ul. Obywatelska 137 www.drogmar.com</p> <p>"DROGMAR" spółka z o.o.</p> <p>tel./042/687 33 48 687 33 49 tel/fax/042/ 687 62 48 email: drogmar@wp.pl</p>		<p>Obiekt: Modernizacja ul. Księżycowej w miejscowości Kopanka</p>	
<p>Investor: Gmina Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź</p>	<p>Data: 08/2012</p>		
<p>Rysunek: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY</p>	<p>Rysunek: 2</p>		
<p>Branża: DROGI</p>	<p>Faza: P.B.</p>		
<p>Projektant: <i>mgr inż. Sławomir Burzyński upr.bud.131/74 WZD W-wa</i></p>			
<p>Współpraca: <i>Dariusz Furmańczyk mgr inż. Marian Rajzman upr.bud. 109/97/WLM</i></p>			
<p>Sprawdził: <i>upr.bud. 211/74 WZD W-wa</i></p>			