

Łódź, dn. 8 sierpnia 2013r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy: Wykonania boisk sportowych w Wiączyńiu Dolnym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012 – ZPUB.271.5.2013**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)(dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytania co do treści SIWZ. Poniżej Zmawiający podaje treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie nr 1**

Czy wykonawca, aby wziąć udział w w/w przetargu musi zatrudniać ponad 50% osób niepełnosprawnych?

**Ad.1.** Zamawiający stwierdza, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu nastąpiła pomyłką którą sprostuje ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana będzie polegała na odstąpieniu od ww. postanowienia.

**Pytanie nr 2**

Czy inwestor gwarantuje, że dotychczas wykonane roboty są zgodne z zasadami sztuki budowlanej?

**Ad.2.** Zamawiający informuje, iż roboty budowlane zostały wykonane przez poprzedniego wykonawcę i odebrane przez nadzór inwestorski. Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się ze stanem faktycznym znajdującym się na placu budowy.

**Pytanie nr 3**

Gdzie należy odprowadzić wody z drenażu?

**Ad. 3.** Miejsce odprowadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do PFU pkt 3 – do rowu melioracyjnego – ciek rzeki Miazgi

**Pytanie nr 4**

Czy inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych?

**Ad.4.** Zamawiający wystąpił o pozwolenie wodnoprawne

**Pytanie nr 5**

Czy inwestor posiada operat wodno-prawny i czy jest on wymagany?

**Ad. 5.** Tak. Zamawiający posiada operat wodnoprawny na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø 200 m oraz odprowadzanie wód opadowych do rzeki Miazgi.

**Pytanie nr 6**

Czy jest wymagane wykonanie projektu zamiennego wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę?

**Ad. 6.** Nie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu zamiennego zagospodarowania terenu kompleksu boiska nie wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 7**

Czy inwestor przedłuży czas realizacji o czas niezbędny na wykonanie projektu zamiennego i uprawomocnienia się pozwolenia na budowę?

**Ad. 7.** Roboty budowlane prowadzone są w oparciu o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych. Wykonawca winien tak zaplanować harmonogram robót, żeby zmieścić się w planowanym terminie zakończenia robót budowlanych. Możliwość zmiany terminu realizacji umowy tylko w przypadkach wskazanych w § 12 ust 2 projektu umowy.

**Pytanie nr 8**

Czy cenę ofertowa należy podać na podstawie wizji lokalnej z terenu budowy?

**Ad. 8.** Sposób podania ceny określa rozdział 12 SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Czy wyposażenie łazienek budynku zaplecza boisk musi być wykonane ze stali nierdzewnej (umywalki, muszle, pisuary), a centralne ogrzewanie zasilane ciepłociągami?

**Ad. 9.** Wyposażenia łazienek należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 do PFU pkt 3 Instalacje w budynku ppkt b. - biały montaż:

„Uchwyty na papier toaletowy, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki, wieszaki szatniowe ściennie wykonane ze stali kwasoodpornej.”

Zamówienie nie obejmuje wykonania centralnego ogrzewania.

**Pytanie nr 10**

Czy przeszło trzy metrowe skarpy należy wzmocnić poprzez ułożenie na nich płyt lazurowych?

**Ad. 10.** Skarpy są elementami zagospodarowania, terenu, Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać projekt zagospodarowania terenu i zaproponować sposób umocnienia skarp.

**Pytanie nr 11**

Czy w cenie ofertowej należy ująć wszystkie nie wykonane roboty z załączonego projektu, które są ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym?

**Ad. 11.** Sposób podania ceny określa rozdział 12 SIWZ.

**Pytanie nr 12**

Czy sanitariaty mają być ze stali nierdzewnej

**Ad. 12.** Wyposażenia sanitariatów należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 do PFU pkt 3 Instalacje w budynku ppkt b. - biały montaż:

„Uchwyty na papier toaletowy, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki, wieszaki szatniowe ściennie wykonane ze stali kwasoodpornej.”

**Pytanie nr 13**

Czy kable wraz z osprzętem do monitoringu są na budowie i czy jest projekt na tą instalację

**Ad. 13.** Do wykonania monitoringu Inwestor przekaze Wykonawcy następujące sprzęt :

- 1) Kamera kolor NVC –BDN5404C-3 - 6 szt.,
- 2) Obiektyw ZM. OGN-A-I NVL-2812D/IR-II - 6 szt.,
- 3) Multiplexer kolor cyfr. NDR-EA2208 - 1 szt.,
- 4) Dysk SATA 1TB (NDR-serii HA, EA oraz serii ER EVIX) - 1 szt.,
- 5) Monitor MAG 19” - 1 szt.,
- 6) Klawiatura KBD-30 - 1 szt.

Pozostałe materiały niezbędne do zakończenia montażu monitoringu, takie jak kabel sygnałowy dostarcza Wykonawca.

Zamawiający posiada projekt na instalację monitoringu, pt. „Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej” – zał. nr 7 do SIWZ

**Pytanie nr 14**

Podbudowa wymaga wykonania jej w zasadzie od początku, składowany na budowie materiał jest w nie wystarczających ilościach i złej jakości, czy Zamawiający dostarczy niezbędne kruszywo na budowę

**Ad. 14.** Zdaniem Zamawiającego podbudowa została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i po sprawdzeniu przez nadzór inwestorski odebrana. Zatem nie ma podstaw do wymiany podbudowy.

Do wykonania nawierzchni trawiastej Inwestor przekaze Wykonawcy następujące materiały:

- 1) Sztuczna trawa – 16 rolek
- 2) Guma tłumiąca – 17 worków po 1000 kg
- 3) Miął kamienny pod sztuczną trawę – pryzma ok. 100t,

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania nawierzchni trawiastej zapewnia Wykonawca.

**Pytanie nr 15**

Czy Wykonawca ma wycenić koszt materiałów ogrodzeniowych na brakujący bok boiska, czy tylko sama robocizną

**Ad. 15.** Zamawiający nie posiada materiałów ogrodzeniowych na brakujący bok boiska. Wykonawca wycenia koszt całości robót.

**Pytanie nr 16**

Ile ma być docelowo barierki kwasoodpornej,

**Ad. 16.** Podjazd dla niepełnosprawnych (bariery ze stali kwasoodpornej) - jest elementem zagospodarowania terenu, Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać projekt zagospodarowania terenu i zaproponować rozwiązanie podjazdu.

**Pytanie nr 17**

Jaka jest powierzchnia skarp do utwardzenia

**Ad. 17.** Skarpy są elementami zagospodarowania terenu, Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać projekt zagospodarowania terenu i zaproponować sposób umocnienia skarp.

**Pytanie nr 18**

Jakie wysokie i długie mają być murki oporowe

**Ad. 18.** Murki oporowe są elementami zagospodarowania terenu, Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać projekt zagospodarowania terenu i zaproponować sposób wykonania murków oporowych.

**Pytanie nr 19**

Jakie ma być długie odwodnienie liniowe

**Ad. 19.** Odwodnienie liniowe jest elementem zagospodarowania terenu, Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać projekt zagospodarowania terenu i zaproponować sposób wykonania odwodnienia liniowego.

**Pytanie nr 20**

Jaka ma być siatka piłkochwytyw – jakie oczka, jaki splot, jakie wymiary całości czy słupy już są na budowie.

**Ad. 20.** Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ) i SST (załącznik nr 9 do SIWZ)

Wykaz robót do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do PFU pkt 5 - piłkochwyty

**Pytanie nr 21**

Jakich wymiarów ma być metalowa tablica z regulaminem, czy może być przykręcona do budynku, czy musi mieć swoją konstrukcję stalową

**Ad. 21.** Tablica o wymiarach co najmniej 0,7x1,2 m jednostronna, z blachy aluminiowej + folia na konstrukcji stalowej ze wzmocnieniami wraz z betonowaniem konstrukcji na głębokość 80 cm

**Pytanie nr 22**

Z uwagi na konieczność wykonania projektu umocnień i długi czas produkcji ścian oporowych (ok. 4 tygodni) czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania robót.

**Ad. 22.** Wykonawca winien przewidzieć takie rozwiązania projektowe, żeby zmieścić się planowanym terminie zakończenia robót budowlanych.

W załączeniu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**WJAT**  
*Bystrzycki*  
**Tomasz Bystrzycki**